

	<p><b>INSTALLAZIONE DI COMPOSTAGGIO DI FALTONA</b></p> <p><b>RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE</b></p> <p>Piano di Monitoraggio e Controllo</p> <p><b>ALLEGATO C - Modalità di controllo e manutenzione del rivestimento superficiale delle pavimentazioni e dell'integrità della pavimentazione stessa e delle impermeabilizzazioni delle vasche</b></p>	<p>Data: 05/06/2015</p> <p>Rev. 0</p> <p>pag. 1 di 1</p>
--	---	--

## ALLEGATO C

### DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO SUPERFICIALE DELLE PAVIMENTAZIONI E COMUNQUE DELL'INTEGRITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE STESSA E DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE VASCHE

I controlli previsti per la manutenzione del rivestimento superficiale delle pavimentazioni e dell'integrità della pavimentazione stessa e delle impermeabilizzazioni delle vasche sono:

- Controllo visivo dell'integrità della pavimentazione;
- Controllo visivo della tenuta del setto laterale delle vasche di processo;
- Controllo qualitativo trimestrale delle acque sotterranee.