Città Metropolitana di Firenze

Palazzo Medici Ricciardi
Via Cavour, 1 – 50129 Firenze

Presentazione delle proposte per la riqualificazione energetica degli immobili

ENGIE Servizi S.p.A.
Procuratore

G-RELAZIONE TECNICA
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

PROGETTO ESECUTIVO

113 - I.S.I.S. "CHECCHI" NUOVA SEDE-Via Padre Vincenzo Checchi-FUCECCHIO

Dott. Ing. SERGIO MARIA IACOMINO
INGEGNERI PROV. PESARO-URBINO
ALBO A1936
Settore abc

ENGIE Servizi S.p.A.

Maggio 2020

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

RELAZIONE TECNICA

Decreto 26 giugno 2015

COMMITTENTE : ***PROVINCIA DI FIRENZE***

EDIFICIO : ***ISIS Checchi - Nuova Sede***

INDIRIZZO : ***Via Checchi***

COMUNE : ***Fucecchio***

INTERVENTO :

- Installazione Nuovo Generatore di Calore
- Installazione valvole termostatiche

Rif.: ***113-Checchi Padre Checchi-F.E0001***
Software di calcolo : ***Edilclima - EC700 - versione 10***

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
Via Cavour, 1 - 50129 FIRENZE

ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero

Un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante di primo livello quando l'intervento ricade nelle tipologie indicate al paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera a) dell'Allegato 1 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di ***Fucecchio*** Provincia ***FI***

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere):

- Installazione Nuovo Generatore di Calore

- Installazione valvole termostatiche

[***X***] L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini dell'articolo 5, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell'allegato I, comma 14 del decreto legislativo.

Sito in (specificare l'ubicazione o, in alternativa, indicare che è da edificare nel terreno in cui si riportano gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale):

Via Checchi

Richiesta permesso di costruire _____ del _____

Permesso di costruire/DIA/SCIA/CIL o CIA _____ del _____

Variante permesso di costruire/DIA/SCIA/CIL o CIA _____ del _____

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie):

E.7 ***Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili.***

Numero delle unità abitative ***1***

Committente (i) ***PROVINCIA DI FIRENZE***

VIA CAVOUR, 1 - FIRENZE

Progettista degli impianti termici

Ingegnere Iacomino Sergio Maria

Albo: ***Ingegneri*** Pr.: ***Pesaro e Urbino*** N.iscr.: ***A1936***

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:

[] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali.

[] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi di protezione solare.

[] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ

Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93)	***1728***	GG
Temperatura esterna minima di progetto (secondo UNI 5364 e successivi aggiornamenti)	***0,2***	°C
Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma	***31,6***	°C

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE

a) *Condizionamento invernale*

Descrizione	V [m^3]	S [m^2]	S/V [1/m]	Su [m^2]	θ_{int} [°C]	φ_{int} [%]
Istituto Checchi di Via Padre Checchi	*19411,75*	*4898,79*	*0,25*	*3750,00*	*20,0*	*65,0*
ISIS Checchi - Nuova Sede	*19411,75*	*4898,79*	*0,25*	*3750,00*	*20,0*	*65,0*

Presenza sistema di contabilizzazione del calore: [***X***]

b) *Condizionamento estivo*

Descrizione	V [m^3]	S [m^2]	S/V [1/m]	Su [m^2]	θ_{int} [°C]	φ_{int} [%]
Istituto Checchi di Via Padre Checchi	*19411,75*	*4898,79*	*0,25*	*3750,00*	*26,0*	*50,0*
ISIS Checchi - Nuova Sede	*19411,75*	*4898,79*	*0,25*	*3750,00*	*26,0*	*50,0*

Presenza sistema di contabilizzazione del calore: []

V	Volume delle parti di edificio abitabili o agibili al lordo delle strutture che li delimitano
S	Superficie esterna che delimita il volume
S/V	Rapporto di forma dell'edificio
Su	Superficie utile dell'edificio
θ_{int}	Valore di progetto della temperatura interna
φ_{int}	Valore di progetto dell'umidità relativa interna

c) *Informazioni generali e prescrizioni*

Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m: []

Motivazione della soluzione prescelta:

Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS, minimo classe B secondo UNI EN 15232)

Adozione di materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture: []

Valore di riflettanza solare ***0,00*** >0,65 per coperture piane

Valore di riflettanza solare ***0,00*** >0,30 per coperture a falda

Motivazione che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti:

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture: []

Motivazione che hanno portato al non utilizzo:

Adozione di misuratori di energia (Energy Meter): []

Descrizione delle principali caratteristiche:

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore, del freddo e dell'ACS: []

Descrizione dei sistemi utilizzati o motivazioni che hanno portato al non utilizzo:

Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all'allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Descrizione e percentuali di copertura:

Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale: []

Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale: []

Motivazioni che hanno portato al non utilizzo:

Valutazione sull'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti:

---

5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI

5.1 Impianti termici

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

a) ***Descrizione impianto***

Tipologia

Impianto termico per la produzione di calore per il riscaldamento invernale degli ambienti

Sistemi di generazione

Generatore di calore del tipo modulante a condensazione composto da 4+4 moduli, alimentato a gas metano

Sistemi di termoregolazione

Regolazione tramite centralina climatica con sonda esterna e valvola miscelatrice generale, per zona tramite termostato ambiente e regolazione per singolo ambiente tramite valvola termostatica su ogni radiatore.

Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica

Contabilizzatore magnetico siemens

Sistemi di distribuzione del vettore termico

Elettrocircolatori con rete distribuzione verticale in tubi metallici sottotraccia

Sistemi di ventilazione forzata: tipologie

Non presente

Sistemi di accumulo termico: tipologie

Non presente

Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria

Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o uguale a 100 kW

0,00 gradi francesi

Trattamento di condizionamento chimico per l'acqua, norma UNI 8065: [***X***]

Presenza di un filtro di sicurezza: []

b) ***Specifiche dei generatori di energia***

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria: []

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto: []

Zona	***ISIS Checchi - Nuova Sede***	Quantità	***1***
Servizio	***Riscaldamento e ventilazione***	Fluido termovettore	***Acqua***

Tipo di generatore ***Caldaia a condensazione*** Combustibile ***Metano***

Marca – modello ***N.8 MODULI RIELLO CONDEXA PRO 135***

Potenza utile nominale Pn ***1027,04*** kW

Rendimento termico utile a 100% Pn (valore di progetto) ***98,0*** %

Rendimento termico utile a 30% Pn (valore di progetto) ***108,7*** %

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse da quelle sopra descritte, le prestazioni di dette macchine sono fornite utilizzando le caratteristiche fisiche della specifica apparecchiatura, e applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.

c) ***Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico***

Tipo di conduzione prevista [***X***] continua con attenuazione notturna [] intermittente

Altro

Tipo di conduzione estiva prevista:

Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente (descrizione sintetica delle funzioni)

Sistema di telecontrollo con seguenti obbiettivi:
- Eseguire analisi precise
- Ottimizzare il funzionamento degli apparati

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)

Centralina climatica

Marca - modello ***Non rilevabile***

Descrizione sintetica delle funzioni ***Regolatore climatico per comando valvola miscelatrice***

Numero di livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore ***24***

Organi di attuazione

Marca - modello ***-***

Descrizione sintetica delle funzioni ***Termoregolazione del fluido di distribuzione***

Regolatori climatici delle singole zone o unità immobiliari

Descrizione sintetica delle funzioni	**Numero di apparecchi**	**Numero di livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore**
Radiatori completi di valvola termostatica	***100***	***0***

d) ***Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari (solo per impianti centralizzati)***

Uso climatizzazione

Marca - modello ***Siemens***

Numero di apparecchi ***1***

Descrizione sintetica del dispositivo ***contabilizzatore di energia e di portata ad ultrasuoni***

Uso acqua calda sanitaria

Marca - modello
Numero di apparecchi ***0***
Descrizione sintetica del dispositivo

Uso climatizzazione estiva

Marca - modello
Numero di apparecchi ***0***
Descrizione sintetica del dispositivo

e) ***Terminali di erogazione dell'energia termica***

Tipo di terminali	**Numero di apparecchi**	**Potenza termica nominale [W]**
Radiatori	***100***	***0***

f) ***Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione***

Dimensionamento eseguito secondo norma

		CANALE DA FUMO				**CAMINO**		
N.	**Combustibile**	**Materiale/forma**	**D [mm]**	**L [m]**	**h [m]**	**Materiale/forma**	**D [mm]**	**h [m]**
0	*Metano*	*Acciaio/circolare*	*200*	*0,0*	*0,0*	*Acciaio/circolare*	*250*	*0,0*

D Diametro (o lato) del canale da fumo o del camino
L Lunghezza del canale da fumo o del camino
h Altezza del canale da fumo o del camino

g) ***Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento)***

h) ***Specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione***

Descrizione della rete	**Tipologia di isolante**	**λ_{is} [W/mK]**	**Sp_{is} [mm]**
A vista in centrale termica	***Poliuretano espanso (preformati)***	***0,042***	***0***

λ_{is} Conduttività termica del materiale isolante
Sp_{is} Spessore del materiale isolante

6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

Edificio: ***ISIS Checchi - Nuova Sede***

[] Si dichiara che l'edificio oggetto della presente relazione può essere definito "edificio ad energia quasi zero" in quanto sono contemporaneamente rispettati:
- Tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, secondo i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
- Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all'allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.

a) *Involucro edilizio e ricambi d'aria*

Caratteristiche termiche dei componenti opachi dell'involucro edilizio

Cod.	Descrizione	Trasmittanza U [W/m²K]	Trasmittanza media [W/m²K]
M1	***PARETE IN MATTONI 40 cm***	***1,368***	***1,368***
M3	***TAMPONATURA ESTERNA***	***1,069***	***1,099***
M5	***ELEMENTO IN CLS ARMATO***	***2,156***	***2,156***
M6	***PARETE VERSO LOCALE N.R.***	***2,020***	***2,020***
M7	***PARETE VERSO CENTRALE TERMICA***	***1,253***	***1,253***
P2	***PAVIMENTO SU TERRENO***	***0,331***	***0,865***
P3	***PAVIMENTO SU ESTERNO***	***0,618***	***0,618***
P4	***PAVIMENTO SU LOCALE N.R.***	***0,294***	***0,294***
S3	***COPERTURA PIANA***	***0,695***	***1,473***
S4	***SOFFITTO SU SOTTOTETTO***	***1,941***	***1,941***

Caratteristiche termiche dei divisori opachi e delle strutture dei locali non climatizzati

Cod.	Descrizione	Trasmittanza media [W/m²K]	Valore limite [W/m²K]	Verifica

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi dell'involucro edilizio

Cod.	Descrizione	Condensa superficiale	Condensa interstiziale
M1	***PARETE IN MATTONI 40 cm***	***Positiva***	***Positiva***
M3	***TAMPONATURA ESTERNA***	***Positiva***	***Positiva***
M5	***ELEMENTO IN CLS ARMATO***	***Negativa***	***Positiva***
M6	***PARETE VERSO LOCALE N.R.***	***Positiva***	***Positiva***
M7	***PARETE VERSO CENTRALE TERMICA***	***Positiva***	***Positiva***
P2	***PAVIMENTO SU TERRENO***	***Negativa***	***Positiva***
P3	***PAVIMENTO SU ESTERNO***	***Positiva***	***Positiva***
P4	***PAVIMENTO SU LOCALE N.R.***	***Positiva***	***Positiva***
S3	***COPERTURA PIANA***	***Positiva***	***Positiva***
S4	***SOFFITTO SU SOTTOTETTO***	***Positiva***	***Positiva***

Caratteristiche igrometriche dei ponti termici

Cod.	Descrizione	Verifica temperatura critica
Z201	***Ponte termico FIN. VETRO DOPPIO SERR. LEGNO 120X150***	***Negativa***
Z202	***Ponte termico FIN. VETRO DOPPIO SERR. LEGNO 120X150***	***Negativa***
Z6	***P.T. ORIZZONTALE PARETE-SOLAIO***	***Negativa***
Z7	***P.T. VERTICALE D'ANGOLO***	***Negativa***

Z8	***P.T. VERTICALE INTERMEDIO***	***Negativa***

Caratteristiche di massa superficiale Ms e trasmittanza periodica YIE dei componenti opachi

Cod.	Descrizione	Ms [kg/m^2]	YIE [W/m^{2}K]
M1	***PARETE IN MATTONI 40 cm***	***720***	***0,177***
M3	***TAMPONATURA ESTERNA***	***246***	***0,432***
M5	***ELEMENTO IN CLS ARMATO***	***1200***	***0,218***
P3	***PAVIMENTO SU ESTERNO***	***1324***	***0,009***
S3	***COPERTURA PIANA***	***574***	***0,164***

Caratteristiche termiche dei componenti finestrati

Cod.	Descrizione	Trasmittanza infisso U_w [W/m^{2}K]	Trasmittanza vetro U_g [W/m^{2}K]
W20 1	***FIN. VETRO DOPPIO SERR. LEGNO 120X150***	***1,642***	***1,527***
W20 2	***FIN. VETRO DOPPIO SERR. LEGNO 120X150***	***1,642***	***1,527***

Numero di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) – specificare per le diverse zone

N.	Descrizione	Valore di progetto [vol/h]	Valore medio 24 ore [vol/h]
0		***0,00***	***0,00***

b) ***Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l'illuminazione***

Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m^2 anno, così come definite al paragrafo 3.3 dell'Allegato 1 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, rendimenti e parametri che ne caratterizzano l'efficienza energetica:

Metodo di calcolo utilizzato (indicazione obbligatoria)

UNI/TS 11300 e norme correlate

Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (UNI EN ISO 13789)

Istituto Checchi di Via Padre Checchi

Superficie disperdente S	***4898,79***	m^2
Valore di progetto H'_T	***1,36***	W/m^{2}K
Valore limite (Tabella 10, appendice A) $H'_{T,L}$	***0,80***	W/m^{2}K
Verifica (positiva / negativa)	***Negativa***	

Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile

Istituto Checchi di Via Padre Checchi

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	***3750,00***	m^2
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	***0,037***	
Valore limite (Tab. 11, appendice A) $(A_{sol,est}/A_{sup\ utile})_{limite}$	***0,040***	
Verifica (positiva / negativa)	***Positiva***	

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio

Valore di progetto $EP_{H,nd}$	***158,23***	kWh/m^2
Valore limite $EP_{H,nd,limite}$	***110,96***	kWh/m^2

Verifica (positiva / negativa)	***Negativa***	

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio

Valore di progetto $EP_{C,nd}$	***10,76***	kWh/m^2
Valore limite $EP_{C,nd,limite}$	***9,49***	kWh/m^2
Verifica (positiva / negativa)	***Negativa***	

Indice della prestazione energetica globale dell'edificio (Energia primaria)

Prestazione energetica per riscaldamento EP_H	***163,16***	kWh/m^2
Prestazione energetica per acqua sanitaria EP_W	***0,00***	kWh/m^2
Prestazione energetica per raffrescamento EP_C	***0,00***	kWh/m^2
Prestazione energetica per ventilazione EP_V	***27,82***	kWh/m^2
Prestazione energetica per illuminazione EP_L	***61,43***	kWh/m^2
Prestazione energetica per servizi EP_T	***0,00***	kWh/m^2
Valore di progetto $EP_{gl,tot}$	***252,41***	kWh/m^2
Valore limite $EP_{gl,tot,limite}$	***260,23***	kWh/m^2
Verifica (positiva / negativa)	***Positiva***	

Indice della prestazione energetica globale dell'edificio (Energia primaria non rinnovabile)

Valore di progetto $EP_{gl,nr}$	***234,48***	kWh/m^2

b.1) ***Efficienze medie stagionali degli impianti***

Descrizione	Servizi	η_g [%]	$\eta_{g,amm}$ [%]	Verifica
Centralizzato	***Riscaldamento***	***97,0***	***105,4***	***Negativa***

Consuntivo energia

Energia consegnata o fornita (E_{del})	***571761***	kWh
Energia rinnovabile ($E_{gl,ren}$)	***17,93***	kWh/m^2
Energia esportata (E_{exp})	***0***	kWh
Fabbisogno annuo globale di energia primaria ($E_{gl,tot}$)	***252,41***	kWh/m^2
Energia rinnovabile in situ (elettrica)	***0***	kWh$_e$
Energia rinnovabile in situ (termica)	***0***	kWh

f) ***Valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi ad alta efficienza***

7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi, in questa sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.

8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

[] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e definizione degli elementi costruttivi.
N. _____ Rif.: _____

[] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione degli elementi costruttivi.
N. _____ Rif.: _____

[] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.
N. _____ Rif.: _____

[] Schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del paragrafo "Dati relativi agli impianti".
N. _____ Rif.: _____

[] Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e della massa efficace dei componenti opachi dell'involucro edilizio con verifica dell'assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali.
N. _____ Rif.: _____

[] Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e della loro permeabilità all'aria.
N. _____ Rif.: _____

[] Tabelle indicanti i provvedimenti ed i calcoli per l'attenuazione dei ponti termici.
N. _____ Rif.: _____

[] Schede con indicazione della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza.
N. _____ Rif.: _____

[] Altri allegati.
N. _____ Rif.: _____

I calcoli e le documentazioni che seguono sono disponibili ai fini di eventuali verifiche da parte dell'ente di controllo presso i progettisti:

[X] Calcolo potenza invernale: dispersioni dei componenti e potenza di progetto dei locali.

[X] Calcolo energia utile invernale del fabbricato $Q_{h,nd}$ secondo UNI/TS 11300-1.

[X] Calcolo energia utile estiva del fabbricato $Q_{C,nd}$ secondo UNI/TS 11300-1.

[X] Calcolo dei coefficienti di dispersione termica H_T - H_U - H_G - H_A - H_V.

[X] Calcolo mensile delle perdite ($Q_{h,ht}$), degli apporti solari (Q_{sol}) e degli apporti interni (Q_{int}) secondo UNI/TS 11300-1.

[X] Calcolo degli scambi termici ordinati per componente.

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale secondo UNI/TS 11300-5.

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4.

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4.

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva secondo UNI/TS 11300-3.

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per l'illuminazione artificiale degli ambienti secondo UNI/TS 11300-2 e UNI EN 15193.

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per il servizio di trasporto di persone o cose secondo UNI/TS 11300-6.

9. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto ***Ingegnere*** (TITOLO) ***Sergio Maria*** (NOME) ***Iacomino*** (COGNOME)

iscritto a ***Ingegneri*** (ALBO – ORDINE O COLLEGIO DI APPARTENENZA) ***Pesaro e Urbino*** (PROV.) ***A1936*** (N. ISCRIZIONE)

essendo a conoscenza delle sanzioni previste all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2002/91/CE

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute dal decreto legislativo 192/2005 nonché dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005;

b) il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28;

c) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

Data, ***04/05/2020***

Il progettista



TIMBRO



FIRMA