

Oggetto dell'appalto

MESSA IN SICUREZZA DELLA SP74 "MARRADI-SAN BENEDETTO" AL KM 3+000 A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14-15 MARZO 2025 - secondo intervento

Art. n.	Descrizione della lavorazione:						u.m.
<b>NP.01</b>	STRUTTURA CONSOLIDATORE A FARFALLA						<b>cad</b>
	Elementi dell'analisi	Codice P.A.T.	u.m.	Quantità unitaria	Prezzo	Importo	Incidenza %
<b>A</b>	<b>Materiali</b>						
	Struttura Farfalla, struttura zincata a caldo		cad	1,000	1473,77	1473,77	52,94%
	Elemento di collegamento		cad	1,000	196,99	196,99	7,08%
	Piastra appoggio ancoraggio verticale		cad	1,000	42,71	42,71	1,53%
	Elemento di connessione regolabile		cad	1,000	58,80	37,95	1,36%
	Piastra per barra ancoraggio		cad	1,000	11,02	11,02	0,40%
	Piastra a gravità per ausilio al montaggio		cad	1,000	58,80	29,39	1,06%
	Calotta di protezione testa tirante centrale		cad	1,000	57,86	57,86	2,08%
<b>A.0 - Sommano</b>						<b>1.849,69</b>	
<b>A.1 - Applicazione coefficiente riduttivo prezzi del 0%</b>				0,00%		<b>0,00</b>	
Sommano (A.0+A.1)						<b>1.849,69</b>	
<b>A.2 - Spese generali 15% su (A.0+A.1)</b>				15,00%		<b>277,45</b>	9,97%
<b>A.3 - Utile d'impresa 10% su (A.0+A.1+A.2)</b>				10,00%		<b>212,71</b>	7,64%
Sommano (A.0+A.1+A.2+A.3)						<b>2.339,85</b>	
<b>A.4 - A dedurre onere della sicurezza</b>				0,00%		<b>0,00</b>	
<b>A.5 - Totale per la Categoria A - Sommano (A.0+A.1+A.2+A.3+A.4)</b>						<b>2.339,85</b>	
<b>B</b>	<b>Manodopera</b>	<b>PAT 2023</b>					
	Operaio specializzato rocciatore	A.01.05.0015.020	h	2,500	44,95	112,38	4,04%
	Operaio specializzato rocciatore	A.01.05.0015.021	h	2,500	44,95	112,38	4,04%
<b>B.0 - Sommano</b>						<b>224,76</b>	
<b>B.1 - Applicazione coefficiente riduttivo prezzi del 0%</b>				0,00%		<b>0,00</b>	
Sommano (B.0+B.1)						<b>224,76</b>	
<b>B.2 - Spese generali 0% su (B.0+B.1)</b>				0,00%		<b>0,00</b>	
<b>B.3 - Utile d'impresa 0% su (B.0+B.1+B.2)</b>				0,00%		<b>0,00</b>	
Sommano (B.0+B.1+B.2+B.3)						<b>224,76</b>	
<b>B.4 - A dedurre onere della sicurezza</b>				0,00%		<b>0,00</b>	
<b>B.5 - Totale per la Categoria B - Sommano (B.0+B.1+B.2+B.3+B.4)</b>						<b>224,76</b>	
<b>C</b>	<b>Noli e trasporti</b>						
	Escavatore tipo ragno	A.02.05.0010.030	h	2,500	87,75	219,38	7,88%
<b>C.0 - Sommano</b>						<b>219,38</b>	
<b>C.1 - Applicazione coefficiente riduttivo prezzi del 0%</b>				0,00%		<b>0,00</b>	
Sommano (C.0+C.1)						<b>219,38</b>	
<b>C.2 - Spese generali 0% su (C.0+C.1)</b>				0,00%		<b>0,00</b>	
<b>C.3 - Utile d'impresa 0% su (C.0+C.1+C.2)</b>				0,00%		<b>0,00</b>	
Sommano (C.0+C.1+C.2+C.3)						<b>219,38</b>	
<b>C.4 - A dedurre onere della sicurezza</b>				0,00%		<b>0,00</b>	
<b>C.5 - Totale per la Categoria C - Sommano (C.0+C.1+C.2+C.3+C.4)</b>						<b>219,38</b>	
<b>D</b>	<b>Prestazioni ed oneri</b>	<b>Analisi di mercato</b>					
<b>D.0 - Sommano</b>						<b>0,00</b>	
<b>D.1 - Applicazione coefficiente riduttivo prezzi del 0%</b>				0,00%		<b>0,00</b>	
Sommano (D.0+D.1)						<b>0,00</b>	
<b>D.2 - Spese generali 15% su (D.0+D.1)</b>				15,00%		<b>0,00</b>	
<b>D.3 - Utile d'impresa 10% su (D.0+D.1+D.2)</b>				10,00%		<b>0,00</b>	
Sommano (D.0+D.1+D.2+D.3)						<b>0,00</b>	
<b>D.4 - A dedurre onere della sicurezza</b>				0,00%		<b>0,00</b>	
<b>D.5 - Totale per la Categoria D - Sommano (D.0+D.1+D.2+D.3+D.4)</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sommano (A.5+B.5+C.5+D.5)</b>						<b>2.783,99</b>	
<b>A dedurre ribasso medio d'appalto 0% su (A.5+C.5+D.5)</b>				0,000%		<b>0,00</b>	
<b>Sommano</b>						<b>2.783,99</b>	
<b>Arrotondamento</b>						<b>0,01</b>	0,00%
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE NP.01</b>						<b>2.784,00</b>	100,02%

Euro

Diconsi Euro duemilasettecentottantaquattro cad

Incidenza mano d'opera al cad

ore	minuti
5	0