COMPUTO INTERVENTI MESSA A NORMA	10
ELENCO IMMOBILI	ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOLTURA
NOTE PRATICHE VVF PRECEDENTI	16765, c'è richiesta di rilascio di CPI del 2005. C'è una dichiarazione tabellare sul solaio di copertura falsa a pag 5 del file vvf. Le caratteristiche mese non danno REI120
PRESTAZIONE RICHIESTA	SCIA A
NOTE IMMOBILE	

N°	Descrizione voce di capitolato	unità	Prezzo	quantità	Totale
18,4	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interna per ambienti realizzata con orditura metallica e rivestita con Lastre certifica EI 120 atta a garantire resistenza al fuoco EI 120. Il collegamento tra le Lastre e l'orditura metallica e qualunque altro particolare costruttivo dovrà essere realizzato secondo quanto descritto nel rapporto di prova di riferimento delle lastre impiegate. Il tutto al fine di garantire REI120 dell'intero pacchetto . Il tutto realizzato a regola d'arte e compreso di ogni onere e magistero. Compreso siliconature perimetrale e passaggi impiantistici. (Nel caso di sostituzione dell'esistente per assenza delle certificazioni tale onere deve essere compreso anche della demolizione e del trasporto in pubblica discarica del materiale di risulta). Compreso rilascio della dichiarazione di corretta installazione.	mq	1	0	€ -
	CANNA FUMARIA				
19,1	Verifica posizionamento canna fumaria, non deve essere installata in vani e/o cunucoli destinati ad altri impianti	cad	1	1	€ 1,00
19,2	Integrazione Segnaletica di sicurezza	cad	1	1	€ 1,00