



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

**DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
MANUTENZIONE ZONA 1**

Somma urgenza marzo 2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
1 TOS25_RU.M10.001.02	<p>RISORSE UMANE. Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.</p> <p>Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.</p> <p>Operaio edile Specializzato</p>										
Totale h		2,00	8,00	4,00	64,00	39,06	0,00	0,00	0,00	2.499,84	
					64,00						
2 TOS25_RU.M10.001.03		Qualificato									
Totale h	2,00	8,00	2,00	32,00	36,29	0,00	0,00	0,00	1.161,28		
				32,00							
3 TOS25_RU.M10.001.04	Comune										
Totale h	2,00	8,00	1,00	16,00	32,55	0,00	0,00	0,00	520,80		
				16,00							
5 TOS25_PPREC.P17.005.004	<p>COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO. Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato.</p> <p>RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI</p> <p>Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</p> <p>Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 05 03 (riferimento cod. EER 17 05 04)</p>	270,00	2,20		594,00						

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
	Totale t					594,00	33,76	0,00	0,00	0,00	20.053,44
TOS25_AT.N01.001	ATTREZZATURE.I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. MACCHINE OPERATRICI.I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Macchine per movimento terra e accessori Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 giorno										
5											
TOS25_AT.N01.001.01											
7		1,00	8,00			8,00					
	Totale h					8,00	27,21	0,00	0,00	0,00	217,68
6											
TOS25_AT.N01.001.00	Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese (nolo a caldo)										
18		1,00	8,00	20,00		160,00					
	Totale h					160,00	85,42	35,84	30,61	4.897,60	13.667,20
7											
TOS25_AT.N01.001.04	Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 giorno										
5		1,00	8,00			8,00					
	Totale h					8,00	41,54	0,00	0,00	0,00	332,32
8											
TOS25_AT.N01.001.04	Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 2-10 giorni										
6		1,00	8,00	19,00		152,00					
	Totale h					152,00	37,86	0,00	0,00	0,00	5.754,72
9											
TOS25_AT.N01.001.90	oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV										
1											

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
10	TOS25_AT.N01.001.90 2	1,00	8,00	20,00		160,00	21,67	0,00	0,00	0,00	3.467,20
	Totale h					160,00					
	oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV										
	Totale h	1,00	8,00	20,00		160,00	52,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
	TOS25_01.A04.001					160,00					
	NUOVE COSTRUZIONI EDILI.Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.										
	SCAVI.Compresi:- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m ² ;- spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm;- estirpazione di ceppaie;- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.Esclusi:- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.										
	DI SBANCAMENTO.										
	IN TERRENI SCIOLTI.										
	Eseguito con mezzi meccanici.										
11	TOS25_01.A04.001.00 2						22,04	35,66	7,86	6.288,00	17.632,00
	Totale m ³	1,00	400,00	1,00	2,00	800,00					
	con carico, trasporto e scarico dei rifiuti ad impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.										
	Totale m ³	1,00	400,00	1,00	2,00	800,00					
	TOS25_01.A05.002										
	NUOVE COSTRUZIONI EDILI.Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.										
	RINTERRI E RILEVATI.Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche.Compreso:- spianamenti;- costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30;- formazione di pendenze e profilature di scarpate;- bagnatura e ricarichi.										
	FORMAZIONE DI RILEVATI										
	eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi										
12	TOS25_01.A05.002.00 1										

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
TOS25_04.A07.002	<p style="text-align: right;">Totale m³</p> NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI. Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Per lavori con normali difficoltà di esecuzione. TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI. Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere	1,00	400,00	1,00	2,00	800,00	8,97	42,33	3,80	3.040,00	7.176,00
						800,00					
13 TOS25_04.A07.002.001	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere	1,00	400,00	1,00	2,00	800,00	3,86	44,97	1,74	1.392,00	3.088,00
14 TOS25_04.A07.002.002	eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati					800,00					
TOS25_17.P05.001	<p style="text-align: right;">Totale m³</p> SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) PRODOTTI PER OPERE PROVVISORIALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120	1,00	400,00	1,00	2,00	800,00	17,92	38,72	6,94	5.552,00	14.336,00
						800,00					
15 TOS25_17.P05.001.001							0,98	0,00	0,00	0,00	98,00
TOS25_17.P07.002	SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d)	100,00				100,00					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
16 TOS25_17.P07.002.00 1	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006	10,00				10,00					
	Totale Cadauno					10,00	13,26	0,00	0,00	0,00	132,60
SIC.04.02.001.1	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.										
17 SIC.04.02.001.1.a		10,00	2,00			20,00					
	Totale Cadauno					20,00	20,98	0,00	0,00	0,00	419,60
18 SIC.04.02.001.1.b		10,00	2,00			20,00					
	Totale Cadauno					20,00	4,45	0,00	0,00	0,00	89,00
TOS25_17.N06.004	SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c) Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofuogo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e										

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
19 TOS25_17.N06.004.010	realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile										
	Totale Cadauno	1,00				1,00					
TOS25_17.N06.005	SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c) WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile - sono esclusi i servizi di pulizia e igieizzazione - (descrizione modificata Prezzario 2025)						205,61	0,00	0,00	0,00	205,61
20 TOS25_17.N06.005.001											
	Totale Cadauno	1,00				1,00					
SIC.04.02.005.2	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.						115,23	0,00	0,00	0,00	115,23
21 SIC.04.02.005.2.a											
	Totale Cadauno	10,00	2,00			20,00					
22 SIC.04.02.005.2.b							26,83	0,00	0,00	0,00	536,60
	Totale Cadauno	10,00	2,00			20,00					
	Totale Cadauno	10,00	2,00			20,00	5,69	0,00	0,00	0,00	113,80



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

24/03/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
	Importo Lavori Euro Importo manodopera Euro									21.169,60	99.936,92

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
A) LAVORI				
IMPORTO LAVORI Euro		99.936,92	21.169,60	21,18
Oneri speciali Euro	1.710,44			
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	98.226,48			
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 20,00% su Euro 98.226,48		-19.645,30		
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		80.291,62		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		80.291,62		