



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

**DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
MANUTENZIONE ZONA 1**

Somma urgenza marzo 2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
TOS25_RU.M10.001	RISORSE UMANE. Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Specializzato										
1 TOS25_RU.M10.001.002		2,00	8,00	6,00	96,00	39,06	0,00	0,00	0,00	3.749,76	
	Totale h				96,00						
2 TOS25_RU.M10.001.003	Qualificato	2,00	8,00	2,00	32,00	36,29	0,00	0,00	0,00	1.161,28	
	Totale h				32,00						
3 TOS25_RU.M10.001.004	Comune	2,00	8,00	2,00	32,00	32,55	0,00	0,00	0,00	1.041,60	
	Totale h				32,00						
TOS25_PPRREC.P17.005	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO. Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato. RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 05 03 (riferimento cod. EER 17 05 04)										
4 TOS25_PPRREC.P17.005.004		1.000,00	2,20		2.200,00						

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
	Totale t					2.200,00	33,76	0,00	0,00	0,00	74.272,00
TOS25_AT.N01.001	ATTREZZATURE.I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. MACCHINE OPERATRICI.I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Macchine per movimento terra e accessori Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 giorno										
5	TOS25_AT.N01.001.01										
7	TOS25_AT.N01.001.01	1,00	8,00	10,00		80,00					
	Totale h					80,00	27,21	0,00	0,00	0,00	2.176,80
6	TOS25_AT.N01.001.00										
18	TOS25_AT.N01.001.00	1,00	8,00	20,00		160,00					
	Totale h					160,00	85,42	35,84	30,61	4.897,60	13.667,20
7	TOS25_AT.N01.001.04										
5	TOS25_AT.N01.001.04	1,00	8,00			8,00					
	Totale h					8,00	41,54	0,00	0,00	0,00	332,32
8	TOS25_AT.N01.001.04										
6	TOS25_AT.N01.001.04	1,00	8,00	19,00		152,00					
	Totale h					152,00	37,86	0,00	0,00	0,00	5.754,72
9	TOS25_AT.N01.001.90										
1	TOS25_AT.N01.001.90										
	oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV										

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
10	TOS25_AT.N01.001.90 2	1,00	8,00	20,00		160,00	21,67	0,00	0,00	0,00	3.467,20
	Totale h					160,00					
		1,00	8,00	20,00		160,00	52,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
	Totale h					160,00					
11	TOS25_01.A04.001.00 2						22,04	35,66	7,86	12.576,00	35.264,00
	Totale m³					1.600,00					
		1,00	800,00	1,00	2,00	1.600,00					
12	TOS25_01.A05.002.00 1										

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
TOS25_04.A07.002	<p style="text-align: right;">Totale m³</p> NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI. Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Per lavori con normali difficoltà di esecuzione. TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI. Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere	1,00	800,00	1,00	2,00	1.600,00	8,97	42,33	3,80	6.080,00	14.352,00
						1.600,00					
13 TOS25_04.A07.002.001	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere										
14 TOS25_04.A07.002.002	<p style="text-align: right;">Totale m³</p> eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati	1,00	800,00	1,00	2,00	1.600,00	3,86	44,97	1,74	2.784,00	6.176,00
						1.600,00					
15 TOS25_17.P05.001.001	SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) PRODOTTI PER OPERE PROVVISORIALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120										
TOS25_17.N06.004	<p style="text-align: right;">Totale m</p> SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)	1,00	800,00	1,00	2,00	1.600,00	17,92	38,72	6,94	11.104,00	28.672,00
						1.600,00					
		100,00				100,00	0,98	0,00	0,00	0,00	98,00
						100,00					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
16 TOS25_17.N06.004.01 0	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile										
	Totale Cadauno	1,00				1,00					
TOS25_17.N06.005	SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c) WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile - sono esclusi i servizi di pulizia e igieizzazione - (descrizione modificata Prezzario 2025)						205,61	0,00	0,00	0,00	205,61
17 TOS25_17.N06.005.00 1											
	Totale Cadauno	1,00				1,00					
SIC.04.02.005.2	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.						115,23	0,00	0,00	0,00	115,23
18 SIC.04.02.005.2.a											

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
19 SIC.04.02.005.2.b	Totale Cadauno	10,00	2,00			20,00	26,83	0,00	0,00	0,00	536,60
						20,00					
SIC.04.02.001.2	Totale Cadauno	10,00	2,00			20,00	5,69	0,00	0,00	0,00	113,80
						20,00					
	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.										
20 SIC.04.02.001.2.a	Totale Cadauno	10,00	2,00			20,00	28,14	0,00	0,00	0,00	562,80
						20,00					
21 SIC.04.02.001.2.b	Totale Cadauno	10,00	2,00			20,00	5,97	0,00	0,00	0,00	119,40
						20,00					
SIC.04.02.010.1	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista;										

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
22 SIC.04.02.010.1.a	- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.										
	Totale m²	5,00				5,00					
						5,00	67,36	0,00	0,00	0,00	336,80
23 SIC.04.02.010.1.b											
	Totale m²	5,00				5,00					
						5,00	14,29	0,00	0,00	0,00	71,45
	Importo Lavori Euro										200.566,57
	Importo manodopera Euro									37.441,60	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
A) LAVORI				
IMPORTO LAVORI Euro		200.566,57	37.441,60	18,67
Oneri speciali Euro	2.159,69			
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	198.406,88			
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 20,00% su Euro 198.406,88		-39.681,38		
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		160.885,19		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		160.885,19		