

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: CONTABILITA' CON PERIZIA DI VARIANTE

Progetto di costituzione, integrazione e recupero di habitat forestali di aree ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

Data, 12/06/2026

IL TECNICO

**STUDIO ASSOCIATO
BELLESI - GIUNTOLI**
Via G. Ricci, 11 - 50141 FIRENZE

Firmato digitalmente da:
Alberto Giuntoli

Data: 17/06/2026 17:19:07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 ASSOVERD E 2023/2024 COD. 25050 30 2 N.P.1	Irrigazione di soccorso Sommano cadauno	744'414,0000	924'196,0000	179'782,0000	1,00	744'414,00	924'196,00	179'782,00		24,151
	Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine: [...] buca di circa 40 x40. Sommano cadauno	51'438,0000	54'036,0000	2'598,0000	1,20	61'725,60	64'843,20	3'117,60		5,051
3 TOS25_22.L 02.001.002	Decespugliamento meccanico del terreno effettuato fino alla I classe di pendenza e tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco. Sommano ha	33,8366	32,9208	-0,9158	1'261,59	42'687,92	41'532,55		1'155,37	-2,707
4 TOS25_22.L 02.004.002	Rippatura incrociata del terreno eseguita su II classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80 Sommano ha	---	8,4345	8,4345	963,64	---	8'127,82	8'127,82		
5 TOS25_22.L 02.005.002	Lavorazione andante del terreno eseguita su II classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri Sommano ha	33,8366	28,4483	-5,3883	653,43	22'109,86	18'588,99		3'520,87	-15,924
6 TOS25_22.L 02.006.002	Seconda lavorazione del terreno tramite affinamento di terreni precedentemente scassati o dissodati, eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata Sommano ha	33,8366	28,4483	-5,3883	347,85	11'770,06	9'895,74		1'874,32	-15,924
7 TOS25_22.L 02.016.002	Messa a dimora piante in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura Sommano cad	51'438,0000	54'036,0000	2'598,0000	1,59	81'786,42	85'917,24	4'130,82		5,051
8 TOS25_22.L 02.018.002	Messa in opera di pali e tutori con canna di bambù altezza di m. 1 e con diametro in testa di mm 6 compresa la fornitura Sommano cad	42'631,0000	44'784,0000	2'153,0000	2,48	105'724,88	111'064,32	5'339,44		5,050
9 TOS25_22.L 02.022.002	Cure colturali post impianto mediante sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per									
	A R I P O R T A R E							200'497,68	6'550,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							200'497,68	6'550,56	
10 TOS25_22.L 02.025.003	eliminare la vegetazione erbacea infestante Sommano ha	338,3660	406,3515	67,9855	382,51	129'428,38	155'433,52	26'005,14		20,092
11 TOS25_22.L 03.007.001	Pacciamatura di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro Sommano ha	42,6488	44,7713	2,1225	596,93	25'458,32	26'725,31	1'266,99		4,977
12 TOS25_22.L 04.001.002	Risarcimento fallanze di piantina escluso cipresso eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora. Sommano cad	17'601,0000	18'490,0000	889,0000	3,09	54'387,09	57'134,10	2'747,01		5,051
13 TOS25_24.T 01.006.002	Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 m fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aper ... tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete. Sommano km	---	0,3000	0,3000	14'889,33	---	4'466,80	4'466,80		
14 TOS25_24.T 02.005.002	Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta. in terreni con pietrosità elevata. Sommano ha	---	8,6100	8,6100	748,21	---	6'442,09	6'442,09		
15 TOS25_24.T	Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice. a tutto campo su terreno precedentemente lavorato. Sommano ha	---	8,4345	8,4345	835,54	---	7'047,36	7'047,36		
	Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno									
	A R I P O R T A R E							248'473,07	6'550,56	

[illegible]