CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DIREZIONE VIABIILTA' AREA 1

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA SP503 DEL PASSO DEL GIOGO AL KM.

20+710

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Data, 10/08/2024

IL TECNICO Ing. Daniele Storai

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SCAVI E DEMOLIZIONI (SpCat 1)							
1 / 1 AP_01	Smontaggio di barriera barriera metallica bordo laterale compresa catalogazione, accatastamento e trasporto al deposito indicato della committenza rimozione barriera stradale		8.00			8.00	30.44084	243.53
2 / 2 TOS24_05.A 03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali. Compreso il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm rimozione pavimentazione		9.00	10.000		90.00		
	SOMMANO m²					90.00	3.60901	324.81
3 / 3 TOS24_05.A 03.006.001	Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in calcestruzzo rimozione sottofondo stradale		9.00	4.000	1.000	36.00		
	SOMMANO m³					36.00	81.70625	2 941.43
4 / 4 TOS24_02.A 03.002.004	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra demolizione cordolo e muro in cls.				15.000	15.00		
	SOMMANO m³					15.00	489.49149	7 342.37
5 / 5 TOS24_04.A 04.009.002	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m). Eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti: Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da 1,50 m fino alla profondità di 3,00 m							
	A RIPORTARE							10 852.14

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10 852.14
	scavo fondazione	2.00	10.00	3.000	1.500	90.00		
	SOMMANO m ³					90.00	12.47142	1 122.43
6 / 6 TOS24_04.A 07.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati trasporto a discarica pavimentazione Vedi voce n° 2 [m² 90.00]				0.100	9.00		
	SOMMANO m ³					9.00	17.89839	161.09
7 / 7 TOS24_PRR EC.P17.003. 002	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) conferimento pav. Vedi voce n° 6 [m³ 9.00]				2.200	19.80		
	SOMMANO t				2.200	19.80	36.40538	720.83
	SOMMENO						30.40336	720.03
8 / 8 TOS24_PRR EC.P17.001. 001	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) conferimento demolizioni Vedi voce n° 3 [m³ 36.00] Vedi voce n° 4 [m³ 15.00]				2.200 2.200	79.20		
	SOMMANO t					112.20	22.07604	2 476.93
9 / 9 TOS24_PRR EC.P17.005. 004	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) conferimento terra Vedi voce n° 5 [m³ 90.00] SOMMANO t				2.000	180.00	29.78370	5 361.07
	FONDAZIONI PROFONDE (SpCat 2)							
10 / 10 BI 208.01.001.0 01	APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER MICROPALI considerato a seconda della necessita' in relazione alle quantita' di micropali da eseguire, comprendente: trasporti da e per la rimessa, piazzamenti, montaggi e smontaggi di perforatrice, attrezzature di perforazione, compressore, impianto miscelazione-							
	A RIPORTARE							20 694.49

National	Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI		
inicatone, silos e serbatol, pompe, continior spoglistocio, servizi igienici, grappo elemogeno, anterzatura ossiaceflenica e d'officina, silos, sellevatore telsecopico per unbi d'amatura; per cantici fino a 1000 m di micropali postazioni SOMMANO endauno servizione con andamente verticule o accisione e successiva inierizone, a gravita o hassa prosince, di miscela e nutra enemerizia dostata a q.6 di ecemento per metro cubo di impasto fino a diu volte il volume teoriso defi firo per diametre esterno pari a 200-219 mm icropali D.20 em "(par.ug.=2*2*9) SOMMANO in Somman		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
Speciation Servizi Igimici, gruppo elemogeno, attrazzanta esisteetilenio e d'officina, silos, sollevatore telescopico per tubi d'amatura: per cundieri fino a 1000 m di micropali postuzioni SOMMANO cadamo 2.00 5.210.00000 10.420.00		RIPORTO							20 694.49	
Micropalo con andamento verticale o 10324_14.R inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perfonzione a notazione e successiva inizione, a gnività o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dostata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del froo per diametro estemo pari a 200-219 mm micropali D.20 cm "(pur.ug.=2*2*9) 36.00 18.00 648.00 71.95818 46 628.90 SOMMANO m		spogliatoio, servizi igienici, gruppo elettrogeno, attrezzatura ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico per tubi d'armatura: per cantieri fino a 1000 m di micropali					2.00			
100324_14.R inclination entro 20° dalla verticate eseguito modimic perforazione a notazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dostata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 200-19 mm micropali D.20 cm "(par.ug2*2*9) 36.00 18.00 648.00 71.95818 46.628.90 36.00 39.000 25.272.00 37.0614 37.000 39.000 25.272.00 37.0614 39.661.57 39.000 39.000 25.272.00 37.0614 39.661.57 39.000 39.000 25.272.00 37.0614 39.661.57 39.000 39.000 25.272.00 37.0614 39.661.57 39.000 39.000 25.272.00 37.0614 39.661.57 39.000 39.000 25.272.00 37.0614 39.661.57 39.000 39.000 25.272.00 37.0614 39.661.57 39.000 39.000 25.272.00 37.0614 39.661.57 39.000		SOMMANO cadauno					2.00	5 210.00000	10 420.00	
Micropali D.20 cm *(par.ug.=2*2*9) 36.00 18.00 648.00 648.00 648.00 71.95818 46 628.90	11 / 11 TOS24_14.R 04.001.005	inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 200-219								
Armatura metallica per micropali in tubi di			36.00	18.00			648.00			
100524_14.R acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o armatura micropali 168,3x10 mm * (par.ug.=2*2*9*9) 36.00 18.00 39.000 25 272.00 25 272.00 3.70614 93 661.57 37/13 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, scioliti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati trasporto ad impianti autorizzati trasporto ad iscarica terreno di risulta da perforazione micropali Vedi voce nº 11 [m 648.00] *(larg.=0.2* 0.2*3.14/4) 0.031 1.100 22.10 22.10 17.89839 395.55		SOMMANO m					648.00	71.95818	46 628.90	
Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati trasporto ad discarica terreno di risulta da perforazione micropali Vedi voce nº 11 [m 648.00] *(larg.=0.2* 0.2*3.14/4) SOMMANO m³ 4/14 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cort. CEER/EER 17 05 04) conferimento terreno di risulta da perforazione per realizzazione micropali Vedi voce nº 13 [m³ 22.10] SOMMANO t SOMMANO t 22.10 17.89839 395.55 2.000 44.20 29.78370 1 316.44	12 / 12 TOS24_14.R 04.010.001	acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato armatura micropali 168,3x10 mm *	36.00	18.00		39.000	25 272.00			
### Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 04) conferimento terreno di risulta da perforazione per realizzazione per realizzazione per realizzazione micropali Vedi voce nº 13 [m³ 22.10] ###################################		SOMMANO kg					25 272.00	3.70614	93 661.57	
SCN 17.005. siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) conferimento terreno di risulta da perforazione per realizzazione micropali Vedi voce n° 13 [m³ 22.10] SOMMANO t SOMMANO t siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) conferimento terreno di risulta da perforazione per realizzazione micropali Vedi voce n° 13 [m³ 22.10] SOMMANO t 1 316.44	13 / 13 TOS24_04.A 07.002.002	materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati trasporto a discarica terreno di risulta da perforazione micropali Vedi voce n° 11 [m 648.00] *(larg.=0.2* 0.2*3.14/4)			0.031	1.100		17.89839	395.55	
A RIPORTARE 173 116.95	14 / 14 TOS24_PRR EC.P17.005. 004	siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) conferimento terreno di risulta da perforazione per realizzazione micropali Vedi voce n° 13 [m³ 22.10]				2.000		29.78370	1 316.44	
		A RIPORTARE							173 116.95	

Num.Ord.	DEGLONA GLONE DELL'AMORI		DIME	NSIONI		0 (1)	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							173 116.95
15 / 15 TOS24_01.B 04.003.002	OPERE IN C.A. (SpCat 3) getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 getto di pulizia cordoli	2.00	10.00	2.400	0.200	9.60		
	SOMMANO m ³	2.00	10.00	2.400	0.200	9.60	153.21309	1 470.85
	SOMMANO III					9.00	133.21309	1 470.83
16 / 16 ГОS24_01.В 02.002.001	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce casseri cordoli *(lung.=2*(9+2))	2.00 2.00	22.00 9.00		0.800 0.350	35.20 6.30		
	SOMMANO m²					41.50	29.07940	1 206.80
17 / 17 FOS24_01.B 04.007.001	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 getto cordoli SOMMANO m³	2.00	9.00	2.000	0.800	28.80	200.95677	5 787.55
03.001.010 19 / 19	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024) Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiaisi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere. incidenza delle armature 150 kg/mc di cls. Vedi voce n° 17 [m³ 28.80]				150.000	4 320.00	2.18480	9 438.34
NP_01	TIPO ALVEOLARE. Solaio piano o inclinato in piastre prefabbricate autoportanti di tipo alveolare in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti realizzato in stabilimento con procedimento							
	A RIPORTARE							191 020.49

TARIFFA RIPORTO RIPORTO RIPORTO RIPORTO RIPORTO Inag. larg. H/peso Unimario TOTALE RIPORTO Inag. larg. H/peso RIPORTO Inag. larg. H/peso RIPORTO Inag. larg. H/peso Inag. larg. la	Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPO	ORTI
di estrusione, aventi una larghezza modulare di cmi 120, ad intradosso finito come da getto cortor cassero metallico. Sono compresi la rastuma diffratdosso, le aramatare integrative; i getti di completamento in calestrazza resseruzione di fori agli estrenti degli aveoli della lastra. Fi inoftre compreso quanto attro decorre per dure l'opera finita a Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Spresore di cui 13-13 (sursuccincio teale massimo 500Kg/ma). Sodito aprirell SOMMANO mq getto in opera di calestrazzo ordinario. 103-240 consistenza santieristica C32-40 consisten		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
modulare di cm 120, ad immassos finito come da gatro contro cassero metallico. Sono compresi la mastura all'irradosso, le armature integrative; i getti di completamento in calcestruzza. Piseccuzione di fori agli estermi degli alvedi della lastra. Pi inoltre compreso quanto attro cescorre per dare l'opera finita. Misunato per la superificie effettiva al netto degli appoggi. Sonoscore de un 31-35 (sorvaccinio totale massimo 9008,gime). Solitais spiroll SOMMANO mq SOMMANO mq SOMMANO mq 2.00 9.00 4.500 4.500 4.0.50 350,00000 14 175,00 40.50 350,00000 14 175,00 40.50 350,00000 14 175,00 2.00 3.00 3.00 10.00 7.20 2.00 3.00 10.00 7.20 2.00 3.00 10.00 10.00 2.00,95677 2.170.3. 11/21 Fornitura e posa in opera di acciaio per ceremento arnato e per corpencia intellifica escitale per ceremento arnato e per ceremento del per ceremento		RIPORTO							191 020.49
getto in opera di calcestruzzo ordinario, (20024 ol.) elasse di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente icelicamente bagnato e ascinuto elasse di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza Caratteristica C32/40 - consistenza S3 soletta cordoli 2,00 9,00 0.00 0.200 3.60 SOMMANO m² 2,00 9,00 0.00 0.200 3.60 SOMMANO m² 10.80 200.95677 2.170.3. 11/21 Fernitura e posa in opera di acciaio per Costa della commente del per carpenteria metallica, secondo le norne UNI in vigore e conforme allo Nome Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso ngili, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti.li tutto per dare il titolo compituto e finito a regola dune. (Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 20/24) Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiasi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantire: incidenza delle armature 150 kg/me di cls. Vedi voce nº 20 [m¹ 10.80] SOMMANO kg 150.000 1620.00 2.18480 3 539.3: 22/22 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio, soste carichi ridotti. Servizio di pompaggio, soste carichi ridotti. Servizio di pompaggio, soste carichi ridotti. Servizio di pimpaggio, sotto ti faso et spestamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m piazzamento de primo piazzame		modulare di cm 120, ad intradosso finito come da getto contro cassero metallico. Sono compresi: la rasatura all'intradosso; le armature integrative; i getti di completamento in calcestruzzo; l'esecuzione di fori agli estremi degli alveoli della lastra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Spessore da cm 31-35 (sovraccarico totale massimo 500Kg/mq).		9.00	4.500		40.50		
SOSA O.1.8 classe di esposizione ambientale XC4 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 soletta Sommano Som		SOMMANO mq					40.50	350.00000	14 175.00
COS24_01.B (3.001.010) Common temporary of the process of the p	20 / 20 FOS24_01.B 04.007.001	classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 soletta cordoli	2.00		8.000		3.60	200.95677	2 170.33
piazzamento pompa 2.00	22 / 22	cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024) Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiaisi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere. incidenza delle armature 150 kg/mc di cls. Vedi voce n° 20 [m³ 10.80] SOMMANO kg Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio				150.000		2.18480	3 539.38
A KIPUKTAKET TOTAL T		piazzamento pompa							210.005.20

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità =	unitario	TOTALE	
	RIPORTO					2.00		210 905.20	
	SOMMANO cad					2.00	310.98657	621.97	
23 / 23 TOS24_PR.P 10.900.007	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato Vedi voce n° 15 [m³ 9.60] Vedi voce n° 17 [m³ 28.80] Vedi voce n° 20 [m³ 10.80] SOMMANO m³					9.60 28.80 10.80 49.20	10.59080	521.07	
	FINITURE (SpCat 4)								
24 / 24 AP_02	Impermeabilizzazione elastomerico classe A4 brack bridging, monocomponente, ad alta resa, per strutture in calcestruzzo ricoperte da asfalto: applicato a mano o al fine di realizzare membrana resistente alla spinta idrostatica positiva e negatica con elevate caratteristiche di crack bridging che rimangono inalterate anche a seguito della posa di asfalto. Spessore minimo richiesto 2,2mm, si considera un utilizzo di 3,0mm per analogia con solette da ponte ricoperte da asfalto: consumo per 3,0mm pari a 3,41 kg/mq, preposto e operaio per circa 19 minuti per metro quadro realizzato, comprensivo di trasporto in loco, miscelazione con attrezzatura e dosaggio come da scheda tecnica: applicazione a pennello.		0.00	9,000		73.00			
	impermeabilizzazione impalcato		9.00	8.000		72.00	46 12021	2 221 20	
25 / 25 TOS24_04.E 02.002.001	SOMMANO m2 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/20 mm Spessore compresso: 6 cm Binder 6 cm		9.00	10.000		72.00	46.13021	3 321.38	
	SOMMANO m²					90.00	22.36870	2 013.18	
26 / 26 TOS24_04.E 02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da								
	A RIPORTARE							217 382.80	

Num.Ord.	DEGLOVA ZIONE DELL'AMORI		DIME	NSIONI		0	IMPO	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							217 382.80
	computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/10 mm Spessore finito compresso: 3 cm Usura 3 di 4 cm		9.00	10.000		90.00		
	SOMMANO m ²					90.00	14.24216	1 281.79
27 / 27 TOS24_04.E 02.003.004	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente +1 cm di usura Vedi voce n° 26 [m² 90.00]					90.00		
	SOMMANO m²					90.00	4.19009	377.11
28 / 28 TOS24_04.E 08.004.003	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3. per bordo ponte W7 A. barriera H4 B.P.	2.00	9.00			18.00	248.47901	4 472.62
	ALTRE LAVORAZIONI A CORPO (SpCat 5)							
29 / 29 NP_02	VOCE A CORPO PER FINSIDER, RIEMPIMENTO E DEVIAZIONE STRADALE					1.00		
						1.00		
	SOMMANO cadauno					1.00	15 000.00000	15 000.00
30 / 30 NP_03	VOCE A CORPO PER FASIZZAZIONE					1.00		
	SOMMANO cadauno					1.00	10 000.00000	10 000.00
	SICUREZZA (SpCat 6)							
31 / 31 SIC	COSTI DELLA SICUREZZA sicurezza 10% importo lavori				10.000	10.00		
	SOMMANO %					10.00	248 514.32000	24 851.43
	Parziale LAVORI A MISURA euro							273 365.75
	A RIPORTARE							273 365.75

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMP	pag. 9 MPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE		
	RIPORTO							273 365.75		
	TOTALE euro							273 365.75		
	A RIPORTARE									

			pag. 10
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	%
	RIPORTO		
	Pingle of Chapter I. CATECODIE		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	272 265 75	100 000
M	LAVORI A MISURA euro	273 365.75	
M:001 M:002	SCAVI E DEMOLIZIONI euro FONDAZIONI PROFONDE euro	20 694.49 152 422.46	55.758
M:003 M:004	OPERE IN C.A. euro FINITURE euro	38 931.29 11 466.08	4.194
M:005 M:006	ALTRE LAVORAZIONI A CORPO euro SICUREZZA euro	25 000.00 24 851.43	
	TOTALE euro	273 365.75	100.000
	Data, 01/08/2024		
	II Tecnico		
	A RIPORTARE		