



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIREZIONE VIABILITÀ AREA 1
MANUTENZIONE ZONA 1

**SP610 km 63+000 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA
MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI
METEOROLOGICI DEL 2 E 3 NOVEMBRE 2023**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---|--|-----------------------|-------------|-------|------|-------------|-------------|-----------|
| N. | CODICE | | SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT. | | | |
| 1 | TOS23_04.A04.002 | <p>Lavori</p> <p>sp610-Selice Montanara Imolese</p> <p>NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione</p> <p>SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'agotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.</p> <p>Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti</p> | | | | | | | |
| | TOS23_04.A04.002.002 (List. RT-FI23_1) | <p>Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantità superiori a 5000 mc</p> <p>3300</p> | | | | | 3.300,00000 | | |
| | | | Totale m ³ | 3.300,00000 | | | | 3.300,00000 | 3,34406 |
| 2 | TOS23_04.A07.002 | <p>NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione</p> <p>TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.</p> <p>Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere</p> | | | | | | | |
| | TOS23_04.A07.002.001 (List. RT-FI23_1) | <p>Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere</p> <p>2900</p> | | | | | 2.900,00000 | | |
| | | | Totale m ³ | 2.900,00000 | | | | 2.900,00000 | 3,89468 |
| | TOS23_RU.M10.001 | <p>RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.</p> <p>Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n. 26 del 22 Maggio 2020. I prezzi</p> | | | | | | | |
| | | A RIPIANTARE | | | | | | | 22.329,97 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---|---|------------|---------|---------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| N. | CODICE | | SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT. | | | |
| 3 | TOS23_RU.M10.001.02 (List. RT-FI23_1) | <p>RIPORTO</p> <p>comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.</p> <p>Operaio edile Specializzato</p> <p>2 * 3 * 8</p> <p>Totale h</p> | 2,00000 | 3,00000 | 8,00000 | 48,00000 | 39,05836 | 22.329,97 | |
| 4 | TOS23_RU.M10.001.03 (List. RT-FI23_1) | <p>Qualificato</p> <p>2 * 3 * 8</p> <p>Totale h</p> | 2,00000 | 3,00000 | 8,00000 | 48,00000 | | 1.874,80 | |
| 5 | TOS23_04.A07.002 TOS23_04.A07.002.002 (List. RT-FI23_1) | <p>NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione</p> <p>TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.</p> <p>Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere</p> <p>eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento</p> <p>400</p> <p>Totale m³</p> <p>Totale sp610 - Selice Montanara Imolese Euro</p> <p>Totale Lavori Euro</p> <p>Oneri per la sicurezza</p> | 400,00000 | | | 400,00000 | 17,95598 | 1.741,89 | |
| 6 | TOS23_17.N07.002 TOS23_17.N07.002.008 (List. RT-FI23_1) | <p>SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)</p> <p>NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d))</p> <p>Segnaletica e illuminazione di sicurezza</p> <p>Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno</p> <p>A RIPORTARE</p> | | | | 400,00000 | | 7.182,39 | |
| | | | | | | | | 33.129,05 | 33.129,05 |
| | | | | | | | | | 33.129,05 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---|---|------------|-------|-------|------|-----------|------------------|---------|
| N. | CODICE | | SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT. | | | |
| | | RIPORTO | | | | | | 33.129,05 | |
| | | 5 | 5,000 | | | | 5,000 | | |
| | | Totale Cadauno | | | | | 5,000 | 33,93000 | |
| 7 | TOS23_17.N07.002.0 15 (List. RT-FI23_1) | Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. | | | | | | | |
| | | 10 | 10,000 | | | | 10,000 | | |
| | | Totale Cadauno | | | | | 10,000 | 29,00000 | |
| | TOS23_17.N06.005 | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c) WC chimici | | | | | | | |
| 8 | TOS23_17.N06.005.0 01 (List. RT-FI23_1) | portatile senza lavamani - noleggio mensile | | | | | | | |
| | | 1 | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | Totale Cadauno | | | | | 1,000 | 211,12000 | |
| | TOS23_17.N06.004 | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c) Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. | | | | | | | |
| 9 | TOS23_17.N06.004.0 10 (List. RT-FI23_1) | adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile | | | | | | | |
| | | 1 | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | Totale Cadauno | | | | | 1,000 | 306,54934 | |
| | | Totale Oneri per la sicurezza Euro | | | | | | 977,32 | |
| | | Importo Lavori Euro | | | | | | 34.106,37 | |

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
|--|------------------|------------------|
| A) LAVORI | | |
| Lavori | 33.129,05 | |
| sp610-Selice Montanara Imolese | 33.129,05 | |
| Oneri per la sicurezza | 977,32 | |
| IMPORTO LAVORI Euro | | 34.106,37 |
| Importo manodopera non soggetta a R/A Euro | 13.121,52 | |
| Oneri speciali Euro | 977,32 | |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro | 20.007,53 | |
| Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 20,000% su Euro 20.007,53 | | -4.001,51 |
| TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro | | 30.104,86 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro | | 30.104,86 |