



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

DIREZIONE VIABILITA' AREA 1

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'art. n. 140 del D.Lgs. 36/2023)

MESSA IN SICUREZZA DELLA SP503 DEL PASSO DEL GIOGO AL KM. 20+710

Premesso che:

sulla SP503 del Passo del Gigo il personale di sorveglianza ha riscontrato il cedimento della pavimentazione stradale in corrispondenza di un ponticello posto al km. 20+710. Effettuato un sopralluogo speditivo si è appurato che il cedimento riscontrato sulla sede stradale è l'apice di una voragine a "cono" la cui base ha una dimensione che interessa l'intera la corsia in direzione Scarperia. L'area è stata immediatamente perimetrata allo scopo di allontanare il transito veicolare dalla zona interessata al crollo ed istituito il senso unico alternato di marcia. Dall'ispezione del ponticello si è verificato che la struttura portante è costituita da travi in acciaio del tipo IPE con sovrastante materiale lapideo non omogeneo. Nella zona del crollo le travi in acciaio risultano del tutto corrose ed hanno ceduto. Il passaggio delle intense correnti di acqua del mese di giugno ha provocato il dilavamento dell'estradosso del ponticello rimuovendo il riempimento in materiale non aggregato. L'intera struttura del ponte risulta in condizioni di criticità con le travi in acciaio nelle stesse condizioni di quelle crollate. Stante la situazione rilevata si ritiene che ulteriori piogge di elevata intensità possano ulteriormente far evolvere il degrado allargando il cono esistente o incidendo sulle strutture non ancora interessate dal crollo.

Il tratto stradale in cui si è verificata la suddetta condizione è posto in prossimità del Passo del Gigo sul comune di Scarperia e San Piero. La SP503 è strada di primaria importanza nel territorio del Mugello; collega il comune di Firenzuola con quello di Scarperia e San Piero e più in generale l'alto Mugello di Firenzuola con il "basso Mugello" dove hanno sede la maggior parte dei servizi (ospedale del Mugello, scuole superiori, stazione ferroviaria ecc). L'interruzione di questa arteria comporterebbe gravi disagi sia per il raggiungimento dei suddetti servizi sia per le attività economiche dell'area.

Allo scopo di scongiurare la possibile chiusura della strada per l'aggravarsi del problema si ritiene di dover procedere celermente con il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.

I lavori che si ritiene di dover eseguire per la messa in sicurezza, consistono:

- nella rimozione delle opere costituenti il ponticello attuale;



- ricostruzione della soletta in calcestruzzo armato sorretta da doppie file di micropali poste al di fuori delle attuali spalle del ponte;
- ripristino della pavimentazione e protezioni di sicurezza;
- ripristino del sistema di allontanamento delle acque meteoriche.

In data 06/08/2024 si è contattata la ditta **Albanese Perforazioni S.r.l.** con sede in Via A. De Gasperi, 80 Ripalimosani (CB) che si è resa disponibile ad eseguire immediatamente l'intervento non appena reperito il materiale per l'esecuzione dei micropali anche in considerazione del periodo coincidente con la chiusura estiva di imprese fornitrici.

Si è inoltre contattato l'Ing. Daniele Storai con studio professionale in Prato Via Giuseppe Catani 28/c per le attività di consulenza e progettazione.

Tutto ciò premesso, il giorno 7 del mese di agosto 2024, il sottoscritto Geom. Alessio Landi,

- determinata la necessità di dare corso agli interventi di messa in sicurezza per i motivi summenzionati il cui importo complessivo presunto è valutato in €. **290.000,00** (duecentonovantamila) per lavori oltre a €. **46.000,00** (quarantaseimila) per attività di consulenza e progettazione.

Gli importi suddetti sono da considerare già ribassati del 20% ai sensi dell'art.140 c.3 del D.Lgs 36/2023 e comprensivi di iva e somme a disposizione.

- considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 140 c. 1 del D.Lgs. 36/2023


DICHIARA

di **SOMMA URGENZA** gli interventi suddetti come descritti in premessa ed affida l'esecuzione degli stessi all'impresa **Albanese Perforazioni S.r.l.** con sede in Via A. De Gasperi, 80 Ripalimosani (CB) ed all'Ing. Daniele Storai con sede in Prato via Giuseppe Catani 28/c che sottoscrivono per accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, entro 10 giorni dall'emissione del presente verbale verrà redatta la perizia dei lavori.

Firenze, 07/08/2024


L'Impresa
Albanese Perforazioni srl
Gennaro Albanese
ALBANESE PERFORAZIONI SRL
L'Amministratore Unico
Albanese Geom. Gennaro


Ing. Daniele Storai

P.O. Manutenzione Zona 1
Geom. Alessio Landi